România
Judeţul Vaslui
Municipiul Bârlad
Consiliul Local

HOTARAREA nr. 244 / 28.06.2022

privind aprobarea tarifelor practicate de S. L.D.P. REISER SA Barlad ,pentru lucrarile de intretinere,refacere si reparatii a retelei de strazi din Municipiul Barlad ,in anul 2022

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului municipiului Barlad ;
- raportul de specialitate al Serviciului Gospodărire Comunală și Locativă, Monitorizarea Serviciilor Publice și Asociații de Locatari si avizul comisiilor de specialiate ale Consiliului local
-adresa S.LDP REISER SA Barlad nr 1854/24.06.2022 inregistrata la Consiliul Local cu nr CL 96/24.06.2022
-prevederile art 31 lit a si art 39 alin(2) Ordonantei Guvernului nr 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), lit. d), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință ordinară,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele practicate de S. L.D.P. REISER SA Barlad ,pentru lucrarile de intretinere,refacere si reparatii a retelei de strazi din Municipiul Barlad ,in anul 2022 conform Anexei care face parte integranta din hotarare.

Art.2. Hotararea va intra in vigoare incepand cu luna iunie 2022.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Barlad si S LDP REISER SA Barlad .

Art.4. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui si , serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad .

Dată astăzi, 28.06.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Prof.Sîrbu Vlad

SECRETAR GENERAL,
jur. HARET CĂTĂLIN

SOC. L.D.P. REISER S.A. BÂRLAD
Str.PALERMO Nr.1
Nr.Reg. Com :J37/124/1998
C.I.F:RO10470956
Capital social:1714520
Cont:RO03RNCB0260003080810001
Banca:BCR Bârlad
e-mail: ldp_reiser@yahoo.com ,
www.reiser.ro

Sistem de management integrat
certificat, in conformitate cu
SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. RO 0995/3/4/1
SR EN ISO 14001:2005 Certificat nr. RO 0995/3/4/2
SR ISO 45001:2018 Certificat nr. RO 0995/3/5/3

CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL BÂRLAD
Înregistrat la nr. 6296
Ziua 24 Luna 06 Anul 2022
Serviciul
Repartizat

Nr. 1854 / 24.06.2022

CATRE,

Municipiul Barlad

Str. 1 Decembrie nr 21 cod fiscal 4539912

Prin prezenta va inaintam spre aprobare Tarifele si Preturile pe categorii de lucrari, practicate de Societatea LDP REISER SA, pentru lucrarile de intretinere, refacere, reparatii curente in anul 2022.

Cu stima,

Ec. Buzamat Daniel

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI
REISER S.A.
CUI 10470956
J37/124/15.04.1998
ROMÂNIA

SOC.L.D.P. REISER S.A. BÂRLAD
Str.GRIVIȚEI Nr.1
Nr.Reg. Com :J37/124/1998
C.I.F:RO10470956
Capital social:1714520
Cont:RO03RNCB0260030808100001
Banca:BCR Bârlad
e-mai:ldp_reiser@yahoo.com , www.reiser.ro

CENTRALIZATOR TARIFE

2022

	Denumire lucrare	U.M.	Tarife 2021 lei/U.M. cu TVA	Tarife propuse 2022 lei/U.M. cu TVA	Crestere procentuala %	Observatii
1	REPARATII CURENTE STRAZI PRIN PLOMBARI CU ASFALT LA RECE TIP RRD	mp	344.48	337.30	-2.08	
2	REPARATII CURENTE STRAZI PRIN PLOMBARI CU MIXTURI ASFALTICE	mp	142.30	147.86	3.91	
3	REPARATII CURENTE COVOARE ASFALTICE STRAZI IMBRACAMINTE BAPC8/4CM	mp	107.59	143.72	33.58	include decapare 100%
4	REPARATII CURENTE COVOARE ASFALTICE STRAZI IMBRACAMINTE BAPC16/6CM	mp	165.02	184.98	12.10	
5	REPARATII CURENTE TROTUARE SI ALEI CU ASFALT	mp	118.70	126.03	6.18	
6	REPARATII CURENTE STRAZI BALASTATE	mp	188.33	65.70	-65.11	nu mai include montaj Borduri
7	REPARATII CURENTE STRAZI NEMODERNIZATE - REPROFILARE SI CILINDRARE	100 mp	156.01	182.23	16.81	
8	REPARATII CURENTE MARCAJE RUTIERE TRANSVERSALE	mp	44.53	47.87	7.51	
9	REPARATII CURENTE MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE	mp	42.13	47.35	12.40	
10	REPARATII CURENTE MONTAJ INDICATOARE RUTIERE	buc	213.39	213.45	0.03	
11	REPARATII CURENTE MONTAT STALPI PT. INDICATOARE RUTIERE	buc	256.20	293.17	14.43	
12	INTRETINERE INDICATOARE RUTIERE (curatare, indreptare, vopsire, stalpi + indicatoare)	buc	54.63	52.01	-4.79	
13	REPARATII CURENTE MONTAJ OGLINZI TRAFIC	buc	687.61	644.40	-6.28	
14	REPARATII CURENTE MONTAJ LIMITATOARE DE VITEZA	buc	360.88	355.48	-1.50	
15	REPARATII CURENTE MONTAT STALPI FLEXIBILI PARCARE	buc	124.85	140.31	12.38	
16	INTRETINERE STALPI FLEXIBILI	buc	61.21	62.74	2.49	
17	REPARATII CURENTE BORDURI LA TROTUARE SI SCUARE - BORDURI NOI	ml	117.12	111.15	-5.10	
18	REPARATII CURENTE BORDURI LA TROTUARE SI SCUARE – BORDURI RECUPERATE	ml	74.52	71.61	-3.90	
19	RIDICARE RAME CANALIZARE MONTAT RAME NOI	buc	1,909.07	1,293.53	-32.24	
20	RIDICARE RAME CANALIZARE MONTAT RAME RECUPERATE	buc	1,001.80	665.75	-33.55	
21	REPARATII CURENTE -MONTAT BORDURI MICI	ml	44.28	42.17	-4.76	
22	REPARATII CURENTE TROTUARE – DEMOLARI , SAPATURA , DEMONTAT BORDURI	ml	37.24	40.67	9.24	
23	REP. CURENTE TROTUARE – FUNDATIE , MONTAT BORDURI	mp	183.97	183.69	-0.16	

24	REPARATII CURENTE TROTUARE CU ASFALT	mp	108.83	117.31	7.80	
25	REPARATII CURENTE TROTUARE CU PAVELE	mp	139.90	143.60	2.65	
26	REPARATII CURENTE TROTUARE CU PAVELE- PAVELE RECUPERATE	mp	56.05	62.63	11.74	
27	REPARATII CURENTE ALEI ASFALTATE – ASFALTARE + GEOCOMPOZIT	mp	203.20	234.03	15.17	
28	REPARATII CURENTE TROTUARE CU BETON	mp	75.18	87.31	16.13	
29	REPARATII CURENTE STRAZI - COLMATARI DE ROSTURI CU MASTIC	ml	9.52	9.53	0.12	
30	REPARATII CURENTE SUPRALARGIRE STRAZI - INFRASTRUCTURA CAROSABIL	mp		161.74		
31	REPARATII CURENTE - DEMOLARE PLATFORME BETON	mc		254.60		
32	REPARATII CURENTE - SANTURI TRAVERSARI CAROSABIL	ml		222.15		
33	REPARATII CURENTE - PARAPET METALIC ACOSTAMENT	ml		371.46		

Influenta : - Crestere preturi materiale ;
- Crestere pret gaze naturale;
- Crestere pret energie electrica;
- Actualizare pret ora manopera cu rata inflatiei

Director ,
Ec. Buzamat Daniel

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 01 PLOMBARI TIP RRD/mp
Categoria de lucrari: 01 PLOMBARI CU ASFALT LA RECE

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3 X 4
1	DZ32B1	82 TONE	0,09600	2.215,14	212,65
	MIXTURA ASFA. STOCABILA TIP RRD,PENTRU REPARATII PRIN PLOMBARI A GROPILOR LA IMBRAC.BITUMIN.(4 CM)				
2	DI02D1	82 MP	1,00000	54,20	54,20
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MIXT.STOCABILA TIP RRD ,CU DECAP MANUALA (3CM GROSIME)				
3	DI19C1	82 ORE	0,15000	77,11	11,57
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T				
4	DF27A1	82 ORE	0,10000	35,37	3,54
	PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR .REPARATII				
5	TRA05A05	82 TONE	0,10000	14,87	1,49
	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR REZULTATE DIN DECAPAREA SUPRAFETEI ,CU AUTOVEHIC.PE DIST.DE 5 KM.$				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 283,44

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 PLOMBARI TIP RRD/mp

Categoria de lucrari: 01 PLOMBARI CU ASFALT LA RECE

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 01 *Categ* 01 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DZ32B1	82 TONE	0,09600	2010,84	193,04
				0,00	0,00
	MIXTURA ASFA. STOCABILA TIP RRD,PENTRU REPARATII P			0,00	0,00
	RIN PLOMBARI A GROPILOR LA IMBRAC.BITUMIN.(4 CM)			0,00	0,00
				2010,84	193,04
2	DI02D1	82 MP	1,00000	0,00	0,00
				41,13	41,13
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MIXT			7,14	7,14
	.STOCABILA TIP RRD ,CU DECAP MANUALA (3CM GROSIME)			0,00	0,00
				48,27	48,27
3	DI19C1	82 ORE	0,15000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			70,00	10,50
	TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T			0,00	0,00
				70,00	10,50
4	DF27A1	82 ORE	0,10000	0,00	0,00
				31,40	3,14
	PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF			0,00	0,00
	PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR .REPARATII			0,00	0,00
				31,40	3,14
5	TRA05A05	82 TONE	0,10000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR REZULTATE DIN DEC			0,00	0,00
	APAREA SUPRAFETEI ,CU AUTOVEHIC.PE DIST.DE 5 KM.$			13,50	1,35
				13,50	1,35
	TOTAL A:				193,04
					44,27
					17,64
					1,35
					256,30

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 01
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
PLOMBARI TIP RRD/mp
PLOMBARI CU ASFALT LA RECE

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli directe		M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe		193.04	44.27	17.64	1.35	256.30
CAM	2.2500%		1.00			1.00
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte		193.04	45.27	17.64	1.35	257.30
Profit	Io = 8.0000% x To					20.58
Valoare	Po = 2.0000% x (To+Io)					5.56
Organizare de santier	V = To+Io+Po					283.44
Total fara TVA	OS = 0.000% x V					0.00
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					283.44
TOTAL GENERAL situatie lucrari						53.85
			LDP REISER SA			337.30

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 02 REP.STRAZI- PLOMBARI M.A.

Categoria de lucrari: 01 Plombari cu mixt. asfaltice/mp

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3X4
1	7802157	TONE	0,10000	580,46	58,05
BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)					
2	DI02D1	82 MP	1,00000	54,46	54,46
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MORT. ASF PREP LA CALD CU DECAP MANUALA(4-5CM GROSIME					
3	DI19C1	82 ORE	0,06000	71,60	4,30
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T					
4	DF27A1	82 ORE	0,10000	30,41	3,04
PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR .REPARATII					
5	TRA05A05	82 TONE	0,10000	11,02	1,10
TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR REZULTATE DIN DECAPAREA SUPRAFETEI ,CU AUTOVEHIC.PE DIST.DE 5 KM.$					
6	DI19F1	82 ORE	0,06000	55,08	3,30
MIJLOACE DE TRANSP,PT.REP.SI INTRET.DRUMURILOR, AUTO. TIP DACIA PAPUC PT.TRANSPOT SCULE SI MUNCITORI					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 124,25

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 REP.STRAZI- PLOMBARI M.A.

Categoria de lucrari: 01 Plombari cu mixt. asfaltice/mp

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*02 *Categ*01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	7802157	TONE	0,10000	526,92	52,69
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
2	DI02D1 82	MP	1,00000	526,92	52,69
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MORT			3,08	3,08
	. ASF PREP LA CALD CU DECAP MANUALA(4-5CM GROSIME			35,10	35,10
				10,47	10,47
				0,00	0,00
3	DI19C1 82	ORE	0,06000	48,65	48,65
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			0,00	0,00
	TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T			0,00	0,00
				65,00	3,90
				0,00	0,00
4	DF27A1 82	ORE	0,10000	65,00	3,90
	PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF			0,00	0,00
	PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR .REPARATII			27,00	2,70
				0,00	0,00
				0,00	0,00
5	TRA05A05 82	TONE	0,10000	27,00	2,70
	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR REZULTATE DIN DEC			0,00	0,00
	APAREA SUPRAFETEI ,CU AUTOVEHIC.PE DIST.DE 5 KM.$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,00	0,00
6	DI19F1 82	ORE	0,06000	10,00	1,00
	MIJLOACE DE TRANSP,PT.REP.SI INTRET.DRUMURILOR, AU			0,00	0,00
	TO. TIP DACIA PAPUC PT.TRANSPOT SCULE SI MUNCITORI			0,00	0,00
				50,00	0,00
				0,00	3,00
	TOTAL A:			50,00	0,00
					3,00
					55,77
					37,80
					17,37
					1,00
					111,94

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 02 REP.STRAZI- PLOMBARI M.A.
Categorie 01 Plombari cu mixt. asfaltice/mp

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		55.77	37.80	17.37	1.00	111.94
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.85			0.85
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		55.77	38.65	17.37	1.00	112.79
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					9.02
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					2.44
Valoare	V = To+Io+Po					124.25
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						124.25
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					23.61
TOTAL GENERAL situatie lucrari						147.86

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 03 COVOARE ASFALTICE
Categoria de lucrari: 01 IMBRACAMINTE BAPC8 / 4cm

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DG05A1	82 MP	1,00000	24,44	24,44
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE				
2	DB01C1	82 MP	1,00000	4,79	4,79
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $				
3	DB02C1	82 SUTE MP	0,01000	527,80	5,28
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT				
4	TRA01A10	82 TONE	0,09600	13,22	1,27
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR ASFALT SI DECAPARE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $				
5	7802157	TONE	0,09600	580,46	55,72
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)				
6	DB16D1	82 MP	1,00000	18,63	18,63
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				
7	DI19C1	82 ORE	0,06000	71,60	4,30
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,0 T				
8	DF27A1	82 ORE	0,10000	30,41	3,04
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP				
9	DI19F1	82 ORE	0,06000	55,08	3,30
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DRUMURI, TIP AUTOUTILITARA PT. TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE,SCULE,ETC				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 120,77

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 COVOARE ASFALTICE

Categoria de lucrari: 01 IMBRACAMINTE BAPC8 / 4cm

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 03 *Categ* 01 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG05A1	82 MP	1,00000	0,00	0,00
				14,85	14,85
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN			7,00	7,00
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00	0,00
				21,85	21,85
2	DB01C1	82 MP	1,00000	0,02	0,02
				2,70	2,70
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			1,57	1,57
	SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,00	0,00
				4,29	4,29
3	DB02C1	82 SUTE MP	0,01000	351,45	3,51
				121,52	1,22
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			3,42	0,03
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT			0,00	0,00
				476,39	4,76
4	TRA01A10	82 TONE	0,09600	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR ASFALT SI DECAP			0,00	0,00
	ARE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $			12,00	1,15
				12,00	1,15
5	7802157	TONE	0,09600	526,92	50,58
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				526,92	50,58
6	DB16D1	82 MP	1,00000	0,05	0,05
				14,15	14,15
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,40	2,40
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				16,60	16,60
7	DI19C1	82 ORE	0,06000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			65,00	3,90
	TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,0 T			0,00	0,00
				65,00	3,90
8	DF27A1	82 ORE	0,10000	0,00	0,00
				27,00	2,70
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF			0,00	0,00
	PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			0,00	0,00
				27,00	2,70

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*03 *Categ*01

Formular F3

0	1		2	3	4	5
9	DI19F1	82	ORE	0,06000		[ron
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DRUMURI, TIP AUTOUTILI					0,00	0,00
TARA PT. TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE,SCULE,ETC					0,00	0,00
					50,00	0,00
					0,00	3,00
				TOTAL A:	50,00	0,00
						3,00
						54,16
						35,61
						17,90
						1,15
						108,83

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 03 COVOARE ASFALTICE
Categorie 01 IMBRACAMINTE BAPC8 / 4cm

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		54.16	35.61	17.90	1.15	108.83
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.80			0.80
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		54.16	36.41	17.90	1.15	109.63
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					8.77
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					2.37
Valoare	V = To+Io+Po					120.77
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						120.77
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					22.95
TOTAL GENERAL situatie lucrari						143.72

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 03 COVOARE ASFALTICE
Categoria de lucrari: 02 IMBRACAMINTE BAPC16/ 6cm

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DA01A1 CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER	82 SUTE MP	0,01000	18,71	0,19
2	DG05A1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 6CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	82 MP	1,00000	24,44	24,44
3	TRI1AA02C2 INCARCAREA MATERIALELOR DECAPATE,PRIN ARUNCARE IN AUTO $	82 TONE	0,14400	13,69	1,97
4	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR ASFALT SI DECAPARE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	82 TONE	0,14400	13,22	1,90
5	DB01C1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $	82 MP	1,00000	4,79	4,79
6	DB02C1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT	82 SUTE MP	0,01000	527,80	5,28
7	7802158 BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)	TONE	0,14400	566,11	81,52
8	DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA	82 MP	1,00000	24,72	24,72
9	DI19C1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,0 T	82 ORE	0,06000	71,60	4,30
10	DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	82 ORE	0,10000	30,41	3,04
11	DI19F1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DRUMURI, TIP AUTOUTILITARA FT. TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE,SCULE,ETC	82 ORE	0,06000	55,08	3,30

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 155,45

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 COVOARE ASFALTICE

Categoria de lucrari: 02 IMBRACAMINTE BAPC16/ 6cm

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*03 *Categ*02 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	0,01000	0,00	0,00
				6,75	0,07
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE			10,08	0,10
	STRAT RUTIER			0,00	0,00
				16,83	0,17
2	DG05A1	82 MP	1,00000	0,00	0,00
				14,85	14,85
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 5CM GROS FORMATE DIN			7,00	7,00
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00	0,00
				21,85	21,85
3	TRI1AA02C2	82 TONE	0,14400	0,00	0,00
				12,15	1,75
	INCARCAREA MATERIALELOR DECAPATE,PRIN ARUNCARE IN			0,00	0,00
	AUTO $			0,00	0,00
				12,15	1,75
4	TRA01A10	82 TONE	0,14400	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR ASFALT SI DECAP			0,00	0,00
	ARE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			12,00	1,73
				12,00	1,73
5	DB01C1	82 MP	1,00000	0,02	0,02
				2,70	2,70
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			1,57	1,57
	SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,00	0,00
				4,29	4,29
6	DB02C1	82 SUTE MP	0,01000	351,45	3,51
				121,52	1,22
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			3,42	0,03
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT			0,00	0,00
				476,39	4,76
7	7802158	TONE	0,14400	513,90	74,00
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				513,90	74,00
8	DB16D1	82 MP	1,00000	0,05	0,05
				19,55	19,55
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			2,40	2,40
	GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				22,00	22,00

Executant03 *Obiectiv2022* *Obiect03* *Categ02*

Formular F3

0	1		2	3	4	5
						| ron
9	DI19C1	82	ORE	0,06000	0,00	0,00
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC					0,00	0,00
TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,0 T					65,00	3,90
					0,00	0,00
10	DF27A1	82	ORE	0,10000	65,00	3,90
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF					0,00	0,00
PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST.REP					27,00	2,70
					0,00	0,00
11	DI19F1	82	ORE	0,06000	27,00	2,70
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DRUMURI, TIP AUTOUTILI					0,00	0,00
TARA PT. TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE,SCULE,ETC					50,00	3,00
					0,00	0,00
TOTAL A:						77,58
						42,83
						18,00
						1,73
						140,14

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 03 COVOARE ASFALTICE
Categorie 02 IMBRACAMINTE BAPC16/ 6cm

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		77.58	42.83	18.00	1.73	140.14
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.96			0.96
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		77.58	43.79	18.00	1.73	141.11
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					11.29
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					3.05
Valoare	V = To+Io+Po					155.45
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						155.45
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					29.53
TOTAL GENERAL situatie lucrari						184.98

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 04 REP. TROT si ALEI cu ASFALT
Categoria de lucrari: 01 Rep. trot., alei cu asfalt /mp

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	7802157 BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)	TONE	0,10000	580,46	58,05
2	DG05A1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	82 MP	0,30000	24,44	7,33
3	DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	82 MP	1,00000	32,93	32,93
4	DI19C1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T	82 ORE	0,06000	71,60	4,30
5	DI19F1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE DRUMURI , AUTOUTILITARA PT.TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE ETC.	82 ORE	0,06000	55,08	3,30

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 105,91

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 REP. TROT si ALEI cu ASFALT

Categoria de lucrari: 01 Rep. trot., alei cu asfalt /mp

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*04 *Categ*01 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	7802157	TONE	0,10000	526,92	52,69
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				526,92	52,69
2	DG05A1 82	MP	0,30000	0,00	0,00
				14,85	4,46
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN			7,00	2,10
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00	0,00
				21,85	6,56
3	DB16D1 82	MP	1,00000	2,80	2,80
				25,38	25,38
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			1,14	1,14
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				29,32	29,32
4	DI19C1 82	ORE	0,06000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			65,00	3,90
	TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T			0,00	0,00
				65,00	3,90
5	DI19F1 82	ORE	0,06000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE DRUMURI , AUTOUTILI			50,00	3,00
	TARA PT.TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE ETC.			0,00	0,00
				50,00	3,00
	TOTAL A:				55,50
					29,84
					10,14
					0,00
					95,47

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 04
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
REP. TROT si ALEI cu ASFALT
Rep. trot., alei cu asfalt /mp

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
Cheltuieli directe		M	m	U	t	TOTAL
Alte cheltuieli directe		55.50	29.84	10.14	0.00	T
CAM	2.2500%					95.47
			0.67			
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	0.67
Cheltuieli indirecte		55.50	30.51	10.14	0.00	To
Profit	Io = 8.0000% x To					96.14
Valoare	Po = 2.0000% x (To+Io)					7.69
Organizare de santier	V = To+Io+Po					2.08
Total fara TVA	OS = 0.000% x V					105.91
T.V.A.						0.00
TOTAL GENERAL situatie lucrari	TVA= 19.000% x (V+OS)					105.91
						20.12
			LDP REISER SA			126.03

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 05 REPARATII STR. BALASTATE
Categoria de lucrari: 01 Rep. strazi balastate

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	TSC35B12	82 SUTE MC	0,00200	759,00	1,52
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE PNEURI 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M				
2	TRA01A10P	82 TONE	0,33000	13,22	4,36
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			$	
3	TSE05C1	82 SUTE MP	0,01000	48,65	0,49
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 3				
4	TSE06B1	82 SUTE MP	0,01000	470,80	4,71
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				
5	DA06A1	82 M CUB	0,15000	193,72	29,06
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
6	DA06A2	82 M CUB	0,05000	214,22	10,71
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA				
7	TRA01A10	82 TONE	0,33000	13,22	4,36
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			$	

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 55,21

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05 REPARATII STR. BALASTATE

Categoria de lucrari: 01 Rep. strazi balastate

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*05 *Categ*01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
1	2		3	4	5
1	TSC35B12	82	SUTE MC	0,00200	
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE PNEURI 0,5-0,99 MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M			0,00 0,00 689,00 0,00 689,00	0,00 0,00 1,38 0,00 1,38
2	TRA01A10P	82	TONE	0,33000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $			0,00 0,00 0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00 3,96 3,96
3	TSE05C1	82	SUTE MP	0,01000	
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 3			0,00 0,00 44,16 0,00 44,16	0,00 0,00 0,44 0,00 0,44
4	TSE06B1	82	SUTE MP	0,01000	
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV			5,50 261,99 154,00 0,00 421,49	0,06 2,62 1,54 0,00 4,21
5	DA06A1	82	M CUB	0,15000	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			123,20 33,46 18,44 0,00 175,10	18,48 5,02 2,77 0,00 26,26
6	DA06A2	82	M CUB	0,05000	
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			141,82 33,46 18,44 0,00 193,71	7,09 1,67 0,92 0,00 9,69
7	TRA01A10	82	TONE	0,33000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $			0,00 0,00 0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00 3,96 3,96

Formular F3

Executant03	Obiectiv2022	Obiect05	Categ01			ron
0	1	2	3	4	5	
			TOTAL A:			25,63
						9,31
						7,05
						7,92
						49,90

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 05
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
REPARATII STR. BALASTATE
Rep. strazi balastate

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
Cheltuieli directe		M	m	U	t	TOTAL
Alte cheltuieli directe		25.63	9.31	7.05	7.92	T
CAM	2.2500%					49.90
			0.21			
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	0.21
Cheltuieli indirecte		25.63	9.52	7.05	7.92	To
Profit	Io = 8.0000% x To					50.11
Valoare	Po = 2.0000% x (To+Io)					4.01
Organizare de santier	V = To+Io+Po					1.08
Total fara TVA	OS = 0.000% x V					55.21
T.V.A.						0.00
	TVA= 19.000% x (V+OS)					55.21
TOTAL GENERAL situatie lucrari						10.49
			LDP REISER SA			65.70

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 06 REPARAT STR.NEMODERNIZATE

Categoria de lucrari: 01 Reprofilare si cilindrare/ smp

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DH02B1	82 SUTE MP	1,00000	20,07	20,07
SCARIFICAREA USOARA A PLATFORMEI PINA LA 15 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA					
2	TSD07G1	82 SUTE MC	0,15000	887,12	133,07
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 153,13

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 REPARAT STR.NEMODERNIZATE

Categoria de lucrari: 01 Reprofilare si cilindrare/ smp

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*06 *Categ*01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
1	2		3	4	5
1	DH02B1	82	SUTE MP	1,00000	
	SCARIFICAREA USOARA A PLATFORMEI PINA LA 15 CM AD INCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA			0,00 0,00 18,22 0,00 18,22	0,00 0,00 18,22 0,00 18,22
2	TSD07G1	82	SUTE MC	0,15000	
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %			0,00 142,10 660,00 0,00 802,10	0,00 21,32 99,00 0,00 120,32
	TOTAL A:				0,00 21,32 117,22 0,00 138,53

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 06 REPARAT STR.NEMODERNIZATE
Categorie 01 Reprofilare si cilindrare/ smp

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		0.00	21.32	117.22	0.00	138.53
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.48			0.48
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0.00	21.79	117.22	0.00	139.01
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					11.12
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					3.00
Valoare	V = To+Io+Po					153.13
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						153.13
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					29.10
TOTAL GENERAL situatie lucrari						182.23

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 01 Marcaje rutiere transv./mp

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DF17A1	82 MP	1,00000	34,09	34,09
	MARCAJE TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ.CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE				
2	DF27A1	82 ORE	0,08000	35,37	2,83
	PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC. PTR LUCR MARCAJE				
3	DI19F1	82 ORE	0,06000	55,08	3,30
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 40,23

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 01 Marcaje rutiere transv./mp

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 07 *Categ* 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF17A1	82 MP	1,00000	13,00	13,00
				14,13	14,13
	MARCAJE TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ.CU VO			3,50	3,50
	PSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			0,00	0,00
				30,63	30,63
2	DF27A1	82 ORE	0,08000	0,00	0,00
				31,40	2,51
	PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF			0,00	0,00
	PE SECT DR CU RESTR DE CIRC. PTR LUCR MARCAJE			0,00	0,00
				31,40	2,51
3	DI19F1	82 ORE	0,06000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI			50,00	3,00
	MUNCITORI.			0,00	0,00
				50,00	3,00
	TOTAL A:				13,00
					16,64
					6,50
					0,00
					36,14

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 07
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
SIGURANTA CIRCULATIEI
Marcaje rutiere transv./mp

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
		M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe		13.00	16.64	6.50	0.00	T
Alte cheltuieli directe						36.14
CAM	2.2500%		0.37			0.37
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	To
		13.00	17.02	6.50	0.00	36.52
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					2.92
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					0.79
Valoare	V = To+Io+Po					40.23
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						40.23
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					7.64
TOTAL GENERAL situatie lucrari						47.87

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 02 Marcaje rutiere longitudinale

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DF17A1	82 MP	1,00000	33,65	33,65
MARCAJE LONGITUDINALE, EXECUTATE MECANIZ.CU VOPSEA, PE SUPRAFETE CAROSABILE					
2	DF27A1	82 ORE	0,08000	35,37	2,83
PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC. PTR LUCR MARCAJE					
3	DI19F1	82 ORE	0,06000	55,08	3,30
AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 39,79

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 02 Marcaje rutiere longitudinale

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*07 *Categ*02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF17A1	MP	1,00000	12,60	12,60
	MARCAJE LONGITUDINALE, EXECUTATE MECANIZ.CU VOPSEA , PE SUPRAFETE CAROSABILE			14,13	14,13
				3,50	3,50
				0,00	0,00
2	DF27A1	ORE	0,08000	30,23	30,23
	PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC. PTR LUCR MARCAJE			0,00	0,00
				31,40	2,51
				0,00	0,00
				0,00	0,00
3	DI19F1	ORE	0,06000	31,40	2,51
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	3,00
				0,00	0,00
	TOTAL A:			50,00	3,00
					12,60
					16,64
					6,50
					0,00
					35,74

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiect 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categorie 02 Marcaje rutiere longitudinale

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		12.60	16.64	6.50	0.00	35.74
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.37			0.37
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		12.60	17.02	6.50	0.00	36.12
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					2.89
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					0.78
Valoare	V = To+Io+Po					39.79
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						39.79
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					7.56
TOTAL GENERAL situatie lucrari						47.35

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 03 Montat indicatoare rutiere

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron] TOTAL
0	1	2	3	4	5=3 X 4
1	DF19A1	82 BUCATA	1,00000	25,14	25,14
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP SATA PLANTAT				
2	DI19F1	82 ORE	0,40000	55,08	22,03
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.				
3	7104049	BUCATA	1,00000	132,19	132,19
	INDIC.CIRC.TBL OL+FOL S.1848 DRPT. 700X500MM F106				
	SE VA SPECIFICA TIPUL INDICATOARELOR RUTIERE				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 179,37

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 03 Montat indicatoare rutiere

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*07 *Categ*03 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF19A1 82	BUCATA	1,00000	4,44	4,44
				17,98	17,98
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL				0,00	0,00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT				0,00	0,00
				22,42	22,42
2	DI19F1 82	ORE	0,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI				50,00	20,00
MUNCITORI.				0,00	0,00
				50,00	20,00
3	7104049	BUCATA	1,00000	120,00	120,00
				0,00	0,00
INDIC.CIRC.TBL OL+FOL S.1848 DRPT. 700X500MM F1				0,00	0,00
06				0,00	0,00
SE VA SPECIFICA TIPUL INDICATOARELOR RUTIERE				120,00	120,00
			TOTAL A:		124,44
					17,98
					20,00
					0,00
					162,42

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 07
Categorie 03

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
SIGURANTA CIRCULATIEI
Montat indicatoare rutiere

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
		M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe		124.44	17.98	20.00	0.00	T
Alte cheltuieli directe						162.42
CAM	2.2500%		0.40			
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	0.40
		124.44	18.38	20.00	0.00	To
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					162.82
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					13.03
Valoare	V = To+Io+Po					3.52
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					179.37
Total fara TVA						0.00
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					179.37
TOTAL GENERAL situatie lucrari						34.08
			LDP REISER SA			213.45

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 04 Stalpi pt. indicatoare rutiere

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000	224,32	224,32
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	DI19F1	82 ORE	0,40000	55,08	22,03
AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 246,36

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 04 Stalpi pt. indicatoare rutiere

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*07 *Categ*04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1		2	3	4	5
1	DF18A1	82	BUCATA	1,00000	160,99 41,70 0,00 0,00 202,70	160,99 41,70 0,00 0,00 202,70
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	DI19F1	82	ORE	0,40000	0,00 0,00 50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.					
	TOTAL A:					160,99 41,70 20,00 0,00 222,70

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categorie 04 Stalpi pt. indicatoare rutiere

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		160.99	41.70	20.00	0.00	222.70
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.94			0.94
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		160.99	42.64	20.00	0.00	223.63
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					17.89
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					4.83
Valoare	V = To+Io+Po					246.36
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						246.36
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					46.81
TOTAL GENERAL situatie lucrari						293.16

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 05 Intretinere indicatoare rutier

Formular C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DH26A1	82 MP	1,00000	31,59	31,59
	CURATIREA SI VOPSIREA INDICATOARELOR DE CIRCULATIE SI STALPILOR DE SUSTINERE				
2	DI19F1	82 ORE	0,20000	60,59	12,12
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 43,71

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 05 Intretinere indicatoare rutier

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*07 *Categ*05 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH26A1	82	MP 1,00000	5,55	5,55
				22,62	22,62
CURATIREA SI VOPSIREA INDICATOARELOR DE CIRCULATIE				0,00	0,00
SI STALPILOR DE SUSTINERE				0,00	0,00
				28,17	28,17
2	DI19F1	82	ORE 0,20000	0,00	0,00
				0,00	0,00
AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI				55,00	11,00
MUNCITORI.				0,00	0,00
				55,00	11,00

TOTAL A:

5,55
22,62
11,00
0,00
39,17

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 07
Categorie 05

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
SIGURANTA CIRCULATIEI
Intretinere indicatoare rutier

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
Cheltuieli directe		M	m	U	t	TOTAL T
Alte cheltuieli directe		5.55	22.62	11.00	0.00	39.17
CAM	2.2500%		0.51			0.51
TOTAL CHELT. DIRECTE		Mo	mo	Uo	to	To
		5.55	23.13	11.00	0.00	39.68
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					3.17
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					0.86
Valoare	V = To+Io+Po					43.71
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						43.71
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					8.30
TOTAL GENERAL situatie lucrari						52.02

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 06 Montat oglinzi trafic.

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DF19A1	82 BUCATA	1,00000	517,27	517,27
MONTAREA OGLINZILOR DE TRAFIC, PE UN STILP GATA PLANTAT.					
2	DI19F1	82 ORE	0,40000	60,59	24,24
AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE,SCULE SI MUNCITORI.					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 541,51

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 06 Montat oglinzi trafic.

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 07 *Categ* 06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF19A1	BUCATA	1,00000	455,44	455,44
				13,82	13,82
	MONTAREA OGLINZILOR DE TRAFIC, PE UN STILP GATA PL			0,00	0,00
	ANTAT.			0,00	0,00
				469,26	469,26
2	DI19F1	ORE	0,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORT MATERIALE, SCULE SI			55,00	22,00
	MUNCITORI.			0,00	0,00
				55,00	22,00
	TOTAL A:				455,44
					13,82
					22,00
					0,00
					491,26

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 07
Categorie 06

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
SIGURANTA CIRCULATIEI
Montat oglinzi trafic.

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		455.44	13.82	22.00	0.00	491.26
Alte cheltuieli directe			0.31			0.31
CAM	2.2500%	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		455.44	14.13	22.00	0.00	491.57
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					39.33
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					10.62
Valoare	V = To+Io+Po					541.51
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						541.51
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					102.89
TOTAL GENERAL situatie lucrari						644.40

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 08 LIMITATOARE DE VITEZA

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RPAA20A	02 BUCATA	1,00000	286,60	286,60
	MONTAT LIMITATOARE DE VITEZA ,DIN CAUCIUC DIMENSIUNI (500 X 900 X 50 MM).				
2	DI19F1	82 ORE	0,20000	60,59	12,12
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 3,5 T				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 298,72

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 08 LIMITATOARE DE VITEZA

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*07 *Categ*08

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPAA20A	BUCATA	1,00000	200,00 50,24 8,80 0,00 259,04	200,00 50,24 8,80 0,00 259,04
	MONTAT LIMITATOARE DE VITEZA ,DIN CAUCIUC DIMENSIUNI (500 X 900 X 50 MM).				
2	DI19F1	ORE	0,20000	0,00 0,00 55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 11,00 0,00 11,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 3,5 T				
	TOTAL A:				200,00 50,24 19,80 0,00 270,04

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categorie 08 LIMITATOARE DE VITEZA

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		200.00	50.24	19.80	0.00	270.04
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		1.13			1.13
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		200.00	51.37	19.80	0.00	271.17
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					21.69
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					5.86
Valoare	V = To+Io+Po					298.72
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						298.72
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					56.76
TOTAL GENERAL situatie lucrari						355.48

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular C4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI
Categoria de lucrari: 09 STALPI FLEXIBILI PARCARE

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RPAA20A	02 BUCATA	1,00000	105,79	105,79
	MONTAJ STALPI FLEXIBILI PENTRU DELIMITARE PARCARE CU H = 75CM				
2	DI19F1	82 ORE	0,20000	60,59	12,12
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 3,5 T				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 117,91

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 09 STALPI FLEXIBILI PARCARE

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 07 *Categ* 09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPAA20A	02	BUCATA	1,00000	
				76,00	76,00
				10,99	10,99
MONTAJ STALPI FLEXIBILI PENTRU DELIMITARE PARCARE CU H = 75CM				8,80	8,80
				0,00	0,00
				95,79	95,79
2	DI19F1	82	ORE	0,20000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 3,5 T				55,00	11,00
				0,00	0,00
				55,00	11,00
	TOTAL A:				76,00
					10,99
					19,80
					0,00
					106,79

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 07
Categorie 09

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
SIGURANTA CIRCULATIEI
STALPI FLEXIBILI PARCARE

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		76.00	10.99	19.80	0.00	106.79
Alte cheltuieli directe			0.25			0.25
CAM	2.2500%	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		76.00	11.24	19.80	0.00	107.04
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					8.56
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					2.31
Valoare	V = To+Io+Po					117.91
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						117.91
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					22.40
TOTAL GENERAL situatie lucrari						140.32

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 10 IINTRETINERE STALPI FLEXIBILI

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RPAA20A	02 BUCATA	1,00000	40,60	40,60
DEMONTARE SI MONTARE STALPI FLEXIBILI PENTRU DELIMITARE PARCARE CU H = 75CM (INTRETINERE)					
2	DI19F1	82 ORE	0,20000	60,59	12,12
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 3,5 T					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 52,72

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 10 IINTRETINERE STALPI FLEXIBILI

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*07 *Categ*10

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPAA20A	BUCATA	1,00000	12,00 15,70 8,80 0,00 36,50	12,00 15,70 8,80 0,00 36,50
	DEMONTARE SI MONTARE STALPI FLEXIBILI PENTRU DELI MITARE PARCARE CU H = 75CM (INTRETINERE)				
2	DI19F1	ORE	0,20000	0,00 0,00 55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 11,00 0,00 11,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 3,5 T				
	TOTAL A:				12,00 15,70 19,80 0,00 47,50

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiect 07 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categorie 10 IINTRETINERE STALPI FLEXIBILI

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		12.00	15.70	19.80	0.00	47.50
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.35			0.35
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		12.00	16.05	19.80	0.00	47.85
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					3.83
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					1.03
Valoare	V = To+Io+Po					52.72
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						52.72
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					10.02
TOTAL GENERAL situatie lucrari						62.73

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular C4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE
Categoria de lucrari: 01 BORDURI NOI / ml

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DG04B1	82 M	1,00000	9,88	9,88
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				
2	RCSB18B	99 M CUB	0,04500	78,01	3,51
	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT,VECHI,MANUAL,LA BORDURI (20X25) EXISTENT.				
3	TSA01D1	82 M CUB	0,12000	69,95	8,39
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE				
4	DE10A1	82 M	1,00000	67,17	67,17
	BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15 CM(BORDURI RECUPERATE)				
5	TRA01A05P	82 TONE	0,17000	8,81 $	1,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
6	TRA01A05	82 TONE	0,22600	8,81 $	1,99
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.				
7	TRA06A05	82 TONE	0,10800	8,81 $	0,95
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 93,40

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE

Categoria de lucrari: 01 BORDURI NOI / ml

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*08 *Categ*01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG04B1	82	M	1,00000	
				0,00	0,00
				8,77	8,77
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,77	8,77
2	RCSB18B	99	M CUB	0,04500	
				0,00	0,00
				54,00	2,43
	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT,VECHI,MANUAL,LA BORDURI (20X25) EXISTENT.			15,60	0,70
				0,00	0,00
				69,60	3,13
3	TSA01D1	82	M CUB	0,12000	
				0,00	0,00
				62,10	7,45
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				62,10	7,45
4	DE10A1	82	M	1,00000	
				44,30	44,30
				16,31	16,31
	BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15 CM(BORDURI RECUPERATE)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				60,61	60,61
5	TRA01A05P	82	TONE	0,17000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $			0,00	0,00
				8,00	1,36
				8,00	1,36
6	TRA01A05	82	TONE	0,22600	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			0,00	0,00
				8,00	1,81
				8,00	1,81
7	TRA06A05	82	TONE	0,10800	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $			0,00	0,00
				8,00	0,86
				8,00	0,86

Formular F3

[ron]

Executant 03	*Obiectiv* 2022	*Obiect* 08	*Categ* 01	4	5
0	1	2	3		
			TOTAL A:		44,30
					34,97
					0,70
					4,03
					84,00

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE
Categorie 01 BORDURI NOI / ml

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		44.30	34.97	0.70	4.03	84.00
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.79			0.79
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		44.30	35.75	0.70	4.03	84.78
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					6.78
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					1.83
Valoare	V = To+Io+Po					93.40
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						93.40
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					17.75
TOTAL GENERAL situatie lucrari						111.14

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE
Categoria de lucrari: 02 BORDURI RECUPERATE /ml

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DG04B1	82 M	1,00000	9,88	9,88
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				
2	RCSB18B	99 M CUB	0,04500	78,01	3,51
	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT,VECHI,MANUAL,LA BORDURI (20X25) EXISTENT.				
3	TSA01D1	82 M CUB	0,12000	69,95	8,39
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE				
4	DE10A1	82 M	1,00000	33,95	33,95
	BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15 CM(BORDURI RECUPERATE)				
5	TRA01A05P	82 TONE	0,17000	8,81 $	1,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
6	TRA01A05	82 TONE	0,22600	8,81 $	1,99
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.				
7	TRA06A05	82 TONE	0,10800	8,81 $	0,95
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 60,18

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE

Categoria de lucrari: 02 BORDURI RECUPERATE /ml

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 08 *Categ* 02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG04B1	82	M	1,00000	
				0,00	0,00
				8,77	8,77
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,77	8,77
2	RCSB18B	99	M CUB	0,04500	
				0,00	0,00
				54,00	2,43
	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT.VECHI,MANUAL,LA BORDURI (20X25) EXISTENT.			15,60	0,70
				0,00	0,00
				69,60	3,13
3	TSA01D1	82	M CUB	0,12000	
				0,00	0,00
				62,10	7,45
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				62,10	7,45
4	DE10A1	82	M	1,00000	
				14,15	14,15
				16,31	16,31
	BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15 CM(BORDURI RECUPERATE)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,46	30,46
5	TRA01A05P	82	TONE	0,17000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $			0,00	0,00
				8,00	1,36
				8,00	1,36
6	TRA01A05	82	TONE	0,22600	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			0,00	0,00
				8,00	1,81
				8,00	1,81
7	TRA06A05	82	TONE	0,10800	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $			0,00	0,00
				8,00	0,86
				8,00	0,86

Formular F3

[ron]

Executant03	*Obiectiv2022*	*Obiect08*	*Categ02*	4	5
0	1	2	3		
			TOTAL A:		14,15
					34,97
					0,70
					4,03
					53,85

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE
Categorie 02 BORDURI RECUPERATE /ml

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		14.15	34.97	0.70	4.03	53.85
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.79			0.79
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		14.15	35.75	0.70	4.03	54.63
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					4.37
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					1.18
Valoare	V = To+Io+Po					60.18
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						60.18
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					11.43
TOTAL GENERAL situatie lucrari						71.62

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular C4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 09 RIDICARE RAME CANALIZARE
Categoria de lucrari: 01 MONTAT RAME CM. - NOI

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3 X 4
1	DG05C1	82 MP	1,00000	14,37	14,37
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON				
2	DA06A1	82 M CUB	0,25000	154,56	38,64
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
3	RPACF09A	99 BUCATA	1,00000	1.021,32	1.021,32
	RIDICARE LA COTA, GRATARE, GURI DE SCURGERE, RAME BETONATE CAMINE UTILITATI,H.MEDIU 20 CM				
4	TRA01A10	82 TONE	1,00000	13,22	13,22
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				$

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 1.087,56

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 09 RIDICARE RAME CANALIZARE

Categoria de lucrari: 01 MONTAT RAME CM. - NOI

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*09 *Categ*01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG05C1	82	MP	1,00000	
				0,00	0,00
				12,76	12,76
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON			0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,76	12,76
2	DA06A1	82	M CUB	0,25000	
				123,20	30,80
				16,73	4,18
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				139,93	34,98
3	RPACF09A	99	BUCATA	1,00000	
				601,80	601,80
				181,25	181,25
	RIDICARE LA COTA, GRATARE, GURI DE SCURGERE, RAME BETONATE CAMINE UTILITATI,H.MEDIU 20 CM			140,00	140,00
				0,00	0,00
				923,05	923,05
4	TRA01A10	82	TONE	1,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $			0,00	0,00
				12,00	12,00
				12,00	12,00
	TOTAL A:				632,60
					198,19
					140,00
					12,00
					982,79

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 09
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
RIDICARE RAME CANALIZARE
MONTAT RAME CM. - NOI

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		632.60	198.19	140.00	12.00	982.79
Alte cheltuieli directe						4.46
CAM	2.2500%		4.46			To
		Mo	mo	Uo	to	
TOTAL CHELT. DIRECTE		632.60	202.65	140.00	12.00	987.25
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					78.98
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					21.32
Valoare	V = To+Io+Po					1087.56
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						1087.56
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					206.64
TOTAL GENERAL situatie lucrari						1294.19

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 09 RIDICARE RAME CANALIZARE
Categoria de lucrari: 02 RAME RECUPERATE CM,CP,GR

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DG05C1	82 MP	1,00000	14,37	14,37
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON					
2	DA06A1	82 M CUB	0,25000	154,56	38,64
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
3	RPACF09A	99 BUCATA	1,00000	493,22	493,22
RIDICARE LA COTA, GRATARE, GURI DE SCURGERE, RAME BETONATE CAMINE UTILITATI,H.MEDIU 20 CM					
4	TRA01A10	82 TONE	1,00000	13,22	13,22
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					$

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 559,45

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 09 RIDICARE RAME CANALIZARE

Categoria de lucrari: 02 RAME RECUPERATE CM,CP,GR

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*09 *Categ*02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG05C1	82	MP	1,00000	0,00 12,76 0,00 0,00 12,76	0,00 12,76 0,00 0,00 12,76
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON				
2	DA06A1	82	M CUB	0,25000	123,20 16,73 0,00 0,00 139,93	30,80 4,18 0,00 0,00 34,98
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
3	RPACF09A	99	BUCATA	1,00000	122,40 181,25 140,00 0,00 443,65	122,40 181,25 140,00 0,00 443,65
	RIDICARE LA COTA, GRATARE, GURI DE SCURGERE, RAME BETONATE CAMINE UTILITATI,H.MEDIU 20 CM				
4	TRA01A10	82	TONE	1,00000	0,00 0,00 0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $					
	TOTAL A:					153,20 198,19 140,00 12,00 503,39

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 09 RIDICARE RAME CANALIZARE
Categorie 02 RAME RECUPERATE CM,CP,GR

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		153.20	198.19	140.00	12.00	503.39
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		4.46			4.46
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		153.20	202.65	140.00	12.00	507.85
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					40.63
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					10.97
Valoare	V = To+Io+Po					559.45
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						559.45
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					106.30
TOTAL GENERAL situatie lucrari						665.74

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular C4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 10 MONTAT BORDURI MICI
Categoria de lucrari: 01 Montat borduri (50x10x15cm)

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3 X 4
1	CZ0104C1	82 M CUB	0,02000	261,55 $	5,23
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL				
2	DE11A1	82 M	1,00000	24,47	24,47
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				
3	TSA02XB	93 M CUB	0,04000	56,26	2,25
	SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIND SUB 1,00 M LAT.TEREN MIJLOCIU				
4	TRA01A10	82 TONE	0,09400	13,22 $	1,24
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
5	TRB01A12	82 TONE	0,09400	23,96 $	2,25
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 35,44

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 MONTAT BORDURI MICI

Categoria de lucrari: 01 Montat borduri (50x10x15cm)

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 10 *Categ* 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CZ0104C1	82 M CUB	0,02000	140,80	2,82
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL $			94,50	1,89
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				235,30	4,71
2	DE11A1	82 M	1,00000	12,04	12,04
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			8,73	8,73
				1,25	1,25
				0,00	0,00
				22,01	22,01
3	TSA02XB	93 M CUB	0,04000	0,00	0,00
	SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIND SUB 1,00 M LAT.TEREN MIJLOCIU			49,95	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				49,95	2,00
4	TRA01A10	82 TONE	0,09400	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $			0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,00	1,13
				12,00	1,13
5	TRB01A12	82 TONE	0,09400	0,00	0,00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			21,28	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,28	2,00
	TOTAL A:				14,85
					14,62
					1,25
					1,13
					31,85

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiect 10 MONTAT BORDURI MICI

Categorie 01 Montat borduri (50x10x15cm)

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		14.85	14.62	1.25	1.13	31.85
Alte cheltuieli directe						0.33
CAM	2.2500%		0.33			
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		14.85	14.95	1.25	1.13	32.18
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					2.57
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					0.69
Valoare	V = To+Io+Po					35.44
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						35.44
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					6.73
TOTAL GENERAL situatie lucrari						42.18

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 11 REP.CURENTE TROTUARE

Categoria de lucrari: 01 Demolari, sapatura,dem.borduri

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	TSC35B12	82 SUTE MC	0,00300	856,93	2,57
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE PNEURI 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M					
2	TRA01A10P	82 TONE	0,42000	17,63	7,40
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					$
3	TSA01H1	82 M CUB	0,10000	88,85	8,88
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE					
4	TSE06B1	82 SUTE MP	0,01000	470,80	4,71
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV					
5	DG04B1	82 M	1,00000	10,62	10,62
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 34,18

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 REP.CURENTE TROTUARE

Categoria de lucrari: 01 Demolari, sapatura,dem.borduri

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*11 *Categ*01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC35B12	82	SUTE MC	0,00300	0,00 0,00 777,90 0,00 777,90	0,00 0,00 2,33 0,00 2,33
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE PNEURI 0,5-0,99 MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M				
2	TRA01A10P	82	TONE	0,42000	0,00 0,00 0,00 16,00 16,00	0,00 0,00 0,00 6,72 6,72
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			$		
3	TSA01H1	82	M CUB	0,10000	0,00 78,88 0,00 0,00 78,88	0,00 7,89 0,00 0,00 7,89
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE					
4	TSE06B1	82	SUTE MP	0,01000	5,50 261,99 154,00 0,00 421,49	0,06 2,62 1,54 0,00 4,21
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV					
5	DG04B1	82	M	1,00000	0,00 9,42 0,00 0,00 9,42	0,00 9,42 0,00 0,00 9,42
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON					
	TOTAL A:					0,06 19,93 3,87 6,72 30,58

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 11 REP.CURENTE TROTUARE
Categorie 01 Demolari, sapatura,dem.borduri

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		0.06	19.93	3.87	6.72	30.58
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.45			0.45
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0.06	20.38	3.87	6.72	31.03
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					2.48
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					0.67
Valoare	V = To+Io+Po					34.18
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						34.18
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					6.49
TOTAL GENERAL situatie lucrari						40.68

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular C4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 11 REP.CURENTE TROTUARE
Categoria de lucrari: 02 Fundatie , montat borduri.

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3 X 4
1	CZ0104C1	82 M CUB	0,06500	263,53 $	17,13
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL				
2	DE10A1	82 M	1,00000	54,48	54,48
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM				
3	DE11A1	82 M	1,00000	22,61	22,61
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				
4	DA06A1	82 M CUB	0,15000	199,28	29,89
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
5	DA06A2	82 M CUB	0,07000	214,22	15,00
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA				
6	TRA01A10	82 TONE	0,73000	17,63 $	12,87
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
7	TRB01A12	82 TONE	0,10000	23,96 $	2,40
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 154,36

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 REP.CURENTE TROTUARE

Categoria de lucrari: 02 Fundatie , montat borduri.

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 11 *Categ* 02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CZ0104C1	82	M CUB 0,06500	140,80	9,15
				96,26	6,26
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL			0,00	0,00
			$	0,00	0,00
				237,06	15,41
2	DE10A1	82	M 1,00000	32,88	32,88
				16,21	16,21
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				49,09	49,09
3	DE11A1	82	M 1,00000	12,04	12,04
				8,30	8,30
	BCRD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,34	20,34
4	DA06A1	82	M CUB 0,15000	123,20	18,48
				33,46	5,02
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			23,49	3,52
				0,00	0,00
				180,15	27,02
5	DA06A2	82	M CUB 0,07000	141,82	9,93
				33,46	2,34
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			18,44	1,29
				0,00	0,00
				193,71	13,56
6	TRA01A10	82	TONE 0,73000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			0,00	0,00
			$	16,00	11,68
				16,00	11,68
7	TRB01A12	82	TONE 0,10000	0,00	0,00
				21,28	2,13
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M			0,00	0,00
			$	0,00	0,00
				21,28	2,13

Formular F3

[ron]

Executant03	*Obiectiv2022*	*Obiect11*	*Categ02*			
0	1	2	3	4	5	
			TOTAL A:			82,47
						40,25
						4,81
						11,68
						139,22

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiect 11 REP.CURENTE TROTUARE

Categorie 02 Fundatie , montat borduri.

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		82.47	40.25	4.81	11.68	139.22
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.91			0.91
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		82.47	41.16	4.81	11.68	140.13
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					11.21
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					3.03
Valoare	V = To+Io+Po					154.36
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						154.36
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					29.33
TOTAL GENERAL situatie lucrari						183.69

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 11 REP.CURENTE TROTUARE
Categoria de lucrari: 03 Rep. curente trot. cu asfalt

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3 X 4
1	7802157	TONE	0,10000	580,46	58,05
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)				
2	DB16D1	82 MP	1,00000	32,93	32,93
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				
3	DI19C1	82 ORE	0,06000	71,60	4,30
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T				
4	DI19F1	82 ORE	0,06000	55,08	3,30
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE DRUMURI , AUTOUTILITARA PT.TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE ETC.				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 98,58

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 REP.CURENTE TROTUARE

Categoria de lucrari: 03 Rep. curente trot. cu asfalt

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*11 *Categ*03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	7802157	TONE	0,10000	526,92	52,69
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				526,92	52,69
2	DB16D1 82	MP	1,00000	2,80	2,80
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			25,38	25,38
				1,14	1,14
				0,00	0,00
				29,32	29,32
3	DI19C1 82	ORE	0,06000	0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T			0,00	0,00
				65,00	3,90
				0,00	0,00
				65,00	3,90
4	DI19F1 82	ORE	0,06000	0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE DRUMURI , AUTOUTILI TARA PT.TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE ETC.			0,00	0,00
				50,00	3,00
				0,00	0,00
				50,00	3,00
	TOTAL A:				55,50
					25,38
					8,04
					0,00
					88,92

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 11
Categorie 03

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
REP.CURENTE TROTUARE
Rep. curente trot. cu asfalt

Recapitulatie

| ron |

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		55.50	25.38	8.04	0.00	88.92
Alte cheltuieli directe			0.57			0.57
CAM	2.2500%	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		55.50	25.95	8.04	0.00	89.49
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					7.16
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					1.93
Valoare	V = To+Io+Po					98.58
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						98.58
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					18.73
TOTAL GENERAL situatie lucrari						117.31

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 12 REP.CURENTE TROTUARE CU PAVELE

Categoria de lucrari: 01 Rep. curente trot. cu pavele

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DE13A1	82 MP	1,00000	112,11	112,11
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT					
2	TRA01A10	82 TONE	0,34000	17,63	5,99
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $					
3	TRB01A12	82 TONE	0,10000	25,74	2,57
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 120,67

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 12 REP.CURENTE TROTUARE CU PAVELE

Categoria de lucrari: 01 Rep. curente trot. cu pavele [ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*12 *Categ*01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DE13A1	82 MP	1,00000	61,13 34,80 5,05 0,00 100,98	61,13 34,80 5,05 0,00 100,98
	PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT				
2	TRA01A10	82 TONE	0,34000	0,00 0,00 0,00 16,00 16,00	0,00 0,00 0,00 5,44 5,44
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $				
3	TRB01A12	82 TONE	0,10000	0,00 22,85 0,00 0,00 22,85	0,00 2,29 0,00 0,00 2,29
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M. $				
	TOTAL A:				61,13 37,09 5,05 5,44 108,71

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 12 REP.CURENTE TROTUARE CU PAVELE
Categorie 01 Rep. curente trot. cu pavele

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		61.13	37.09	5.05	5.44	108.71
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.83			0.83
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		61.13	37.92	5.05	5.44	109.54
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					8.76
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					2.37
Valoare	V = To+Io+Po					120.67
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						120.67
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					22.93
TOTAL GENERAL situatie lucrari						143.60

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular C4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 13 REFACERE TROT.PAVELE/mp

Categoria de lucrari: 01 Ref. pavaj-pavele recuperate

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DG02A1	82 MP	1,00000	9,80	9,80
	DESFACERE DE PAVAJE DIN PAVELE NORMALE ASEZATE PE NISIP.				
2	DE13A1	82 MP	1,00000	34,26	34,26
	PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME (PAVELE RECUPERATE)				
3	TRA01A10	82 TONE	0,34000	17,63 $	5,99
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
4	TRB01A12	82 TONE	0,10000	25,74 $	2,57
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 52,63

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 13 REFACERE TROT.PAVELE/mp

Categoria de lucrari: 01 Ref. pavaj-pavele recuperate

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 13 *Categ* 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG02A1	82	MP	1,00000	
				0,00	0,00
				8,70	8,70
DESFACERE DE PAVAJE DIN PAVELE NORMALE ASEZATE P				0,00	0,00
E NISIP.				0,00	0,00
				8,70	8,70
2	DE13A1	82	MP	1,00000	
				10,35	10,35
				20,30	20,30
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE				0,00	0,00
NISIP 5 CM GROSIME (PAVELE RECUPERATE)				0,00	0,00
				30,65	30,65
3	TRA01A10	82	TONE	0,34000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $				16,00	5,44
				16,00	5,44
4	TRB01A12	82	TONE	0,10000	
				0,00	0,00
				22,85	2,29
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00	0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $				0,00	0,00
				22,85	2,29
TOTAL A:					10,35
					31,29
					0,00
					5,44
					47,07

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 13 REFACERE TROT.PAVELE/mp
Categorie 01 Ref. pavaj-pavele recuperate

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		10.35	31.29	0.00	5.44	47.07
Alte cheltuieli directe						0.70
CAM	2.2500%		0.70			To
		Mo	mo	Uo	to	
TOTAL CHELT. DIRECTE		10.35	31.99	0.00	5.44	47.78
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					3.82
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					1.03
Valoare	V = To+Io+Po					52.63
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						52.63
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					10.00
TOTAL GENERAL situatie lucrari						62.63

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 14 Reparatii alei asfaltate

Categoria de lucrari: 01 Asfaltare + geocompozit

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DB01C1	82 MP	1,00000	5,01	5,01
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $					
2	7802157	TONE	0,04800	580,46	27,86
BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)					
3	DI02D1	82 MP	1,00000	45,67	45,67
PRELUARE DENIVELARI IN PROFIL LONGIT. SI TRANSVERSAL CU BAPC8, IN GR. DE 2 CM, ASTERNERE MANUALA					
Preluare denivelari+geocompozit (R+STR+B)					
4	DB02C1	82 SUTE MP	0,01000	711,42	7,11
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT					
5	7802157	TONE	0,14400	580,46	83,59
BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)					
6	DB16D1	82 MP	1,00000	19,81	19,81
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA					
7	DI19C1	82 ORE	0,06000	71,60	4,30
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,0 T					
8	DI19F1	82 ORE	0,06000	55,08	3,30
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DRUMURI, TIP AUTOUTILITARA PT. TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE,SCULE,ETC					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 196,66

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 14 Reparatii alei asfaltate

Categoria de lucrari: 01 Asfaltare + geocompozit

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*14 *Categ*01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82 MP	1,00000	0,02 2,90 1,57 0,00 4,49	0,02 2,90 1,57 0,00 4,49
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $				
2	7802157	TONE	0,04800	526,92 0,00 0,00 0,00 526,92	25,29 0,00 0,00 0,00 25,29
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)				
3	DI02D1	82 MP	1,00000	7,08 23,20 10,66 0,00 40,94	7,08 23,20 10,66 0,00 40,94
	PRELUARE DENIVELARI IN PROFIL LONGIT. SI TRANSVERS AL CU BAPC8, IN GR. DE 2 CM, ASTERNERE MANUALA Preluare denivelari+geocompozit (R+STR+B)				
4	DB02C1	82 SUTE MP	0,01000	508,93 130,52 3,42 0,00 642,87	5,09 1,31 0,03 0,00 6,43
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT				
5	7802157	TONE	0,14400	526,92 0,00 0,00 0,00 526,92	75,88 0,00 0,00 0,00 75,88
	BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.8)				
6	DB16D1	82 MP	1,00000	0,05 15,20 2,40 0,00 17,65	0,05 15,20 2,40 0,00 17,65
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA				
7	DI19C1	82 ORE	0,06000	0,00 0,00 65,00 0,00 65,00	0,00 0,00 3,90 0,00 3,90
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC TRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,0 T				
8	DI19F1	82 ORE	0,06000	0,00 0,00 50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DRUMURI, TIP AUTOUTILI TARA PT. TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE,SCULE,ETC				

Formular F3

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 14 *Categ* 01

[ron]

0	1	2	3	4	5
			TOTAL A:		113,40
					42,60
					21,57
					0,00
					177,57

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 14
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
Reparatii alei asfaltate
Asfaltare + geocompozit

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		113.40	42.60	21.57	0.00	177.57
Alte cheltuieli directe			0.96			0.96
CAM	2.2500%					
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		113.40	43.56	21.57	0.00	178.53
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					14.28
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					3.86
Valoare	V = To+Io+Po					196.66
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						196.66
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					37.37
TOTAL GENERAL situatie lucrari						234.03

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 16 REP. TROTUARE BETONATE

Categoria de lucrari: 01 REPARATII TROTUARE CU BETON

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RCSB01J	02 M CUB	0,10000	437,26	43,73
	PREPARAREA BETONULUI, C-20/18 BC-20 (B250), PREPARAT IN STATII CENTRALIZATE.				
2	DE13XA	93 MP	1,00000	27,40	27,40
	TROTUARE DIN BETON, B250,GROSIME DE10CM.				
3	TRA06A10	82 TONE	0,24000	9,36	2,25
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM				$

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 73,37

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 16 REP. TROTUARE BETONATE

Categoria de lucrari: 01 REPARATII TROTUARE CU BETON

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*16 *Categ*01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RCSB01J 02	M CUB	0,10000	396,93 0,00 0,00 0,00 396,93	39,69 0,00 0,00 0,00 39,69
	PREPARAREA BETONULUI, C-20/18 BC-20 (B250), PREPAR AT IN STATII CENTRALIZATE.				
2	DE13XA 93	MP	1,00000	2,79 21,60 0,00 0,00 24,39	2,79 21,60 0,00 0,00 24,39
	TROTUARE DIN BETON, B250,GROSIME DE10CM.				
3	TRA06A10 82	TONE	0,24000	0,00 0,00 0,00 8,50 8,50	0,00 0,00 0,00 2,04 2,04
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	$			
	TOTAL A:				42,48 21,60 0,00 2,04 66,12

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 16 REF. TROTUARE BETONATE
Categorie 01 REPARATII TROTUARE CU BETON

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		42.48	21.60	0.00	2.04	66.12
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.49			0.49
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		42.48	22.09	0.00	2.04	66.61
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					5.33
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					1.44
Valoare	V = To+Io+Po					73.37
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						73.37
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					13.94
TOTAL GENERAL situatie lucrari						87.31

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 17 COLMATARI DE ROSTURI
Categoria de lucrari: 01 COLMATARI DE ROSTURI CU MASTIC

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DI08XA INTRETINEREA ROSTURILOR SI COLMATAREA CRAPATURILORLA IMBRACAM.CU LIANTI HIDRAULICI,MASTIC BITUMUNOS	91 M	1,00000	8,01	8,01
	TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI:				8,01

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 17 COLMATARI DE ROSTURI

Categoria de lucrari: 01 COLMATARI DE ROSTURI CU MASTIC

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 17 *Categ* 01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI08XA 91	M	1,00000	3,19	3,19
				2,35	2,35
INTRETINEREA ROSTURILOR SI COLMATAREA CRAPATURILOR				1,68	1,68
LA IMBRACAM.CU LIANTI HIDRAULICI,MASTIC BITUMUNOS				0,00	0,00
				7,22	7,22
TOTAL A:					3,19
					2,35
					1,68
					0,00
					7,22

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 17
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
COLMATARI DE ROSTURI
COLMATARI DE ROSTURI CU MASTIC

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		3.19	2.35	1.68	0.00	7.22
Alte cheltuieli directe			0.05			0.05
CAM	2.2500%	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		3.19	2.40	1.68	0.00	7.27
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					0.58
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					0.16
Valoare	V = To+Io+Po					8.01
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						8.01
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					1.52
TOTAL GENERAL situatie lucrari						9.53

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiectul: 15 REP.CURENTE SUPRALARG. STRAZI
Categoria de lucrari: 01 INFRASTRUCTURA CAROSABIL

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5=3X4
1	TSC35B12	82 SUTE MC	0,00400	759,00	3,04
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE PNEURI 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M				
2	TRA01A05P	82 TONE	0,80000	11,02	8,81
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			$	
3	TSA01H1	82 M CUB	0,10000	88,85	8,88
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE				
4	TSE05C1	82 SUTE MP	0,01000	48,65	0,49
	NIVELARE A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 3				
5	TSE06B1	82 SUTE MP	0,01000	470,80	4,71
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				
6	DA06A1	82 M CUB	0,40000	193,72	77,49
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
7	DA06A2	82 M CUB	0,07000	214,22	15,00
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA				
8	TRA01A10	82 TONE	1,13000	13,22	14,94
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			$	
9	TRB01A12	82 TONE	0,10000	25,74	2,57
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M			$	

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 135,92

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 15 REP.CURENTE SUPRALARG. STRAZI

Categoria de lucrari: 01 INFRASTRUCTURA CAROSABIL

[ron]

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 15 *Categ* 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC35B12	82	SUTE MC	0,00	0,00
			0,00400	0,00	0,00
				689,00	2,76
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE PNEURI 0,5-0,99			0,00	0,00
	MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.DE 21-30M			689,00	2,76
2	TRA01A05P	82	TONE	0,00	0,00
			0,80000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			10,00	8,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $			10,00	8,00
3	TSA01H1	82	M CUB	0,00	0,00
			0,10000	78,88	7,89
				0,00	0,00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	0,00
	.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE			78,88	7,89
4	TSE05C1	82	SUTE MP	0,00	0,00
			0,01000	0,00	0,00
				44,16	0,44
	NIVELARE A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXE			0,00	0,00
	CUTATA IN TEREN CAT 3			44,16	0,44
5	TSE06B1	82	SUTE MP	5,50	0,06
			0,01000	261,99	2,62
				154,00	1,54
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT			0,00	0,00
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV			421,49	4,21
6	DA06A1	82	M CUB	123,20	49,28
			0,40000	33,46	13,38
				18,44	7,38
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			0,00	0,00
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			175,10	70,04
7	DA06A2	82	M CUB	141,82	9,93
			0,07000	33,46	2,34
				18,44	1,29
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			0,00	0,00
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			193,71	13,56
8	TRA01A10	82	TONE	0,00	0,00
			1,13000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			12,00	13,56
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $			12,00	13,56

Formular F3

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*15 *Categ*01

[ron]

0	1		2	3	4	5
9	TRB01A12	82	TONE	0,10000	0,00	0,00
					22,85	2,29
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					0,00	0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M				$	0,00	0,00
					22,85	2,29

TOTAL A:

59,26
28,52
13,40
21,56
122,74

LDP REISER SA
DIRECTOR
ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiect 15 REP.CURENTE SUPRALARG. STRAZI

Categorie 01 INFRASTRUCTURA CAROSABIL

Recapitulatie

[ron]

		Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T
Cheltuieli directe		59.26	28.52	13.40	21.56	122.74
Alte cheltuieli directe						0.64
CAM	2.2500%		0.64			
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		59.26	29.16	13.40	21.56	123.39
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					9.87
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					2.67
Valoare	V = To+Io+Po					135.92
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						135.92
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					25.83
TOTAL GENERAL situatie lucrari						161.75

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 18 REP.CURENTE - DEMOL. PLATF.BET

Categoria de lucrari: 01 DEMOLARE PLATFORME BETONATE

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RPCT09F1	82 M CUB	1,00000	187,51	187,51
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
2	TRA01A05P	82 TONE	2,40000	11,02	26,44
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					$

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 213,95

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 18 REP.CURENTE - DEMOL. PLATF.BET

Categoria de lucrari: 01 DEMOLARE PLATFORME BETONATE

[ron]

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 18 *Categ* 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT09F1	M CUB	1,00000	0,00	0,00
				128,18	128,18
				39,15	39,15
				0,00	0,00
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *			167,33	167,33
2	TRA01A05P	TONE	2,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,00	24,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	$		10,00	24,00
	TOTAL A:				0,00
					128,18
					39,15
					24,00
					191,33

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 18 REP.CURENTE - DEMOL. PLATF.BET
Categorie 01 DEMOLARE PLATFORME BETONATE

Recapitulatie

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
						[ron]
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		0.00	128.18	39.15	24.00	191.33
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		2.88			2.88
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		0.00	131.06	39.15	24.00	194.21
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					15.54
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					4.20
Valoare	V = To+Io+Po					213.95
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						213.95
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					40.65
TOTAL GENERAL situatie lucrari						254.60

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 19 REP.CURENTE SANTURI TRAVERSARI

Categoria de lucrari: 01 Santuri Traversari carosabil

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RCSB22B	02 M	2,20000	68,05	149,70
	TAIEREA PLACILOR SAU ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT, AVAND GROSIMEA DE PESTE 15CM				
2	TSC02XD	93 SUTE MC	0,00500	1.432,08	7,16
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,21-0,39MC INPAMINT CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZ.TEREN CAT.II				
3	TRA01A05P	82 TONE	0,80000	16,52	13,22
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				$
4	ACF03E	99 M CUB	0,12500	132,78	16,60
	UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE EXEC.CU: BALAST				

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 186,68

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 19 REP.CURENTE SANTURI TRAVERSARI

Categoria de lucrari: 01 Sant Traversari carosabil - ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RCSB22B	02 M	2,20000	68,05	149,70
TAIEREA PLACILOR SAU ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT, AVAND GROSIMEA DE PESTE 15CM					
2	TSC02XD	93 SUTE MC	0,00500	1.432,08	7,16
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,21-0,39MC INPAMINT CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZ.TEREN CAT.II					
3	TRA01A05P	82 TONE	0,80000	16,52	13,22
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					$
4	ACF03E	99 M CUB	0,12500	132,78	16,60
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE EXEC.CU: BALAST					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 186,68

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 19 REP.CURENTE SANTURI TRAVERSARI

Categoria de lucrari: 01 Sant Traversari carosabil - ml

[ron]

*Executant*03 *Obiectiv*2022 *Obiect*19 *Categ*01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RCSB22B	02	M 2,20000	39,38 8,70 13,50 0,00 61,58	86,63 19,14 29,70 0,00 135,47
	TAIEREA PLACILOR SAU ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT, AVAND GROSIMEA DE PESTE 15CM				
2	TSC02XD	93	SUTE MC 0,00500	0,00 0,00 1300,00 0,00 1300,00	0,00 0,00 6,50 0,00 6,50
	SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,21-0,39MC IN PAMINT CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZ.TEREN CAT.II				
3	TRA01A05P	82	TONE 0,80000	0,00 0,00 0,00 15,00 15,00	0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
4	ACF03E	99	M CUB 0,12500	95,33 24,65 0,00 0,00 119,98	11,92 3,08 0,00 0,00 15,00
	UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU CANALIZARE EXEC.CU: BALAST				
	TOTAL A:				98,54 22,22 36,20 12,00 168,96

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
Obiectiv 2022 ANALIZE PRET 2022
Obiect 19 REP.CURENTE SANTURI TRAVERSARI
Categorie 01 Sant Traversari carosabil - ml

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		98.54	22.22	36.20	12.00	168.96
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.50			0.50
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		98.54	22.72	36.20	12.00	169.46
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					13.56
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					3.66
Valoare	V = To+Io+Po					186.68
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						186.68
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					35.47
TOTAL GENERAL situatie lucrari						222.15

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C4

Lucrarea: 2022 ANALIZE PRET 2022

Obiectul: 20 REP. PARAPET MET. ACOSTAMENT

Categoria de lucrari: 01 MONTAJ PARAPET METALIC lei/ml

[ron]

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	DE06B	99 M	1,00000	312,15	312,15
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP B CU LISA SI STILPI METALICI					

TOTAL GEN. DEVIZ PE CAT. DE LUCRARI: 312,15

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Formular F3

OBIECTIV: 2022 ANALIZE PRET 2022

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 20 REP. PARAPET MET. ACOSTAMENT

Categoria de lucrari: 01 MONTAJ PARAPET METALIC lei/ml

Executant 03 *Obiectiv* 2022 *Obiect* 20 *Categ* 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DE06B 99	M	1,00000	255,19	255,19
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP B CU LISA SI STILPI METALICI			27,55	27,55
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				282,74	282,74
	TOTAL A:				255,19
					27,55
					0,00
					0,00
					282,74

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat

Executant 03
Obiectiv 2022
Obiect 20
Categorie 01

S.C.LDP REISER SA.BARLAD
ANALIZE PRET 2022
REP. PARAPET MET. ACOSTAMENT
MONTAJ PARAPET METALIC lei/ml

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		255.19	27.55	0.00	0.00	282.74
Alte cheltuieli directe						
CAM	2.2500%		0.62			0.62
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		255.19	28.17	0.00	0.00	283.36
Cheltuieli indirecte	Io = 8.0000% x To					22.67
Profit	Po = 2.0000% x (To+Io)					6.12
Valoare	V = To+Io+Po					312.15
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						312.15
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					59.31
TOTAL GENERAL situatie lucrari						371.46

LDP REISER SA

DIRECTOR

ec. D. Buzamat