

HOTARAREA nr. 266/19.07.2022

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice precum si executiei obiectivului de investitii
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PE STR. ZEFIRULUI NR. 4”

avand in vedere:

- adresa S.C AQUAVAS S.A. Vaslui- Filiala Barlad, nr. 5243/08.07.2022, inregistrata la Primaria Barlad cu nr. 27802/08.07.2022;

- referatul de aprobare al primarului, raportul Direcției Tehnice si avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

potrivit prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

in temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit.a, art. 196 alin.(1) lit.a și art. 243 alin.(1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Documentatia tehnico-economica si executia obiectivului de investitii „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PE STR. ZEFIRULUI NR. 4”, de catre SC AQUAVAS SA VASLUI,avand indicatorii tehnico–economici mentionati in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad si SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursala Barlad.

Data astăzi, 19.07.2022

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VICEPRIMAR,
VINTILĂ ANA-MARIA**



**SECRETAR GENERAL,
jur. HARET CĂTĂLIN**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA PE STR. ZEFIRULUI NR. 4”
-etapa proiect tehnic de executie -

1. Valoarea totala a investitiei conform Devizului general din proiectul tehnic nr. 2/28.06.2022 intocmit de SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursala Barlad este 39.320 lei cu TVA din care 31.533 lei cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru C+M.
2. Finantarea si durata estimata de realizare :
 - Durata de realizare estimata: in cursul anului 2022 (in functie de posibilitatea alocarii fondurilor)
 - Finantarea se va asigura de la bugetul local .
3. Caracteristici fizice principale:

Lucrarile constau in extinderea retelei de apa de pe strada Zefirului pe drumul de servitute (fundatura) de pe str. Zefirului nr. 4, prin:

 - realizarea unei conducte de distributie apa pentru consumul menajer pe drumul de servitute pe str. Zefirului nr.4, alimentata din conducta existenta PE-HD De=160mm de pe str. Zefirului, cu o lungimea de 70 m ce se va realiza din teava de PE-HD De=75mm, PN6, ingropata la adancimea de 1,3 m;
 - montarea unui camin de vane cu sectiune circulara avind diametrul de 1,0 m de tip carosabil, acoperit cu o placa carosabila tip IV, prevazuta cu capac cu rama din fonta, carosabil, in el montandu-se o vana de separatie (robinet de trecere) Dn 65mm aferent extinderii propuse;
 - realizarea a 4 bransamente la locuintele existente ce include: camine de apometru din PVC cu diametru de 500 mm si adancime de 1000 mm, robinete de sectorizare de 3/4" si contoare cu Dn =20 mm.